



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμος Ραφήνας Πικερμίου

ΑΤΤΙΚΗΣ

Οικονομική Επιτροπή

Τεχνική Υπηρεσία

A.M.: 56

CPV: 45231111-6

K.A.:63.7312.03&25.7312.15

Εργο

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Προυπ 219.942,82Ευρώ[με ΦΠΑ]

Πηγή

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020» με τίτλο «ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» και κωδικό
ΟΠΣ 5051088 με συνολική δημόσια δαπάνη
101.528.991,26€

Χρήση 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το ανωτέρω υποέργο με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» περιλαμβάνεται στην Πράξη «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» με α/α 5. και κωδικό ΟΠΣ 5051088 η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και περιλαμβάνει 9 υποέργα με συνολική δημόσια δαπάνη 101,528,991.26€.

Αφορά δε, σε μετατόπιση των δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, τα οποία επηρεάζονται λόγω της διευθέτησης του μεγάλου ρέματος της Ραφήνας.

Ο Π/Υ του υποέργου ανέρχεται σε 219.942.82 €. Οι κύριες εργασίες αφορούν σε μετατόπιση των δικτύων ύδρευσης λόγω των εργασιών που θα γίνουν για την διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας καθώς και τα μήκη που θα αντικατασταθούν αφορούν στις παρακάτω οδούς του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου:

στην οδό Υψηλάντου: αντικατάσταση αγωγού μήκους 2 50μ με Φ110 HDPE 16atm
στην οδό Βελανιδιάς αντικατάσταση αγωγού μήκους 130μ με φ225 HDPE 16 atm
στην οδό Μακεδονίας αντικατάσταση αγωγού 720μ με Φ110 HDPE 16atm
στην οδό Αρίωνος, επέκταση του αγωγού ΚΑΑ 900μ με Φ110 HDPE 16atm
επίσης θα τοποθετηθούν 4 δικλίδες Φ100 και 2 δικλίδες Φ200

Η επιλέξιμη δαπάνη του υποέργου ανέρχεται σε **177.373,24** Ευρώ Στην δαπάνη αυτή αντιστοιχεί ΦΠΑ ύψους 42,569.58€ το οποίο θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους ως μη επιλέξιμη δαπάνη.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ραφήνα 16-9-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ραφήνα 16-09-2021

Στέργιος Φάτσης
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΑΔΗΣ
Τεχνολόγος Μηχανικός